

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno

Provincia di Monza e Brianza
Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate

Comune di Lentate

PROPRIETARIO

Via G. Matteotti, 8, 20823 Lentate sul Seveso MB

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

ai sensi Art. 41 c.6 D.lgs 36 del 31.03.2023 e artt. 22-32 all. 1.7 del D.lgs 36 del 31.03.2023



ARCHITETTURE COSTRUITE

STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE

di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati

CAPOGRUPPO

Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info



IL COMUNE



IL PROGETTISTA

Disegno

Data

N° TAVOLA

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO

Computo metrico estimativo impianti meccanici - Opere
opzionali

AGOSTO 2024

Alt.M07

Progettista

COORDINATORE PROGETTISTA

Autore

REDAZIONE DISEGNO

1277

CODICE

FILE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 / 1 Nota prezzario_02	LAVORI A MISURA Asilo nido di Copreno - Lentate sul Seveso (MB) (SpCat 1) Note generali (Cat 1) Note generali (SbCat 1) Il prezzario di riferimento per la valutazione economica delle opere è quello delle opere pubbliche della Regione Lombardia, edizione 2024. Il prezzario è scaricabile al link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche . Le voci a seguire si ritengo da realizzare su esplicita richiesta della Committenza. Andranno comunque realizzate tutte le opere di predisposizione per gli allacci sia idraulici che elettrici. SOMMANO							
						0,00	0,00	0,00
								0,00
								0,00
2 / 2 NP_M50	Impianto di condizionamento (Cat 5) OPZIONALI - SPLIT (SbCat 10) Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Fornito con pannello frontale. Tipo CFK 007.0 Clivet o equivalente SOMMANO cad							
						3,00		
						3,00	999,68	2'999,04
3 / 3 NP_M51	Ventilconvettori a 1 batteria per installazione interna a parete, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore tangenziale, comando a 3 velocità, mobile in ABS RAL9003 autoestinguente. Tipo CFW2-1 Clivet o equivalente SOMMANO cad							
						1,00		
						1,00	847,02	847,02
4 / 4 NP_M52	Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Accessoriato con: - pompa scarico condensa - plenum di mandata - plenum di ripresa - termostato elettromeccanico Tipo DU- MP14 Clivet o equivalente SOMMANO cad							
						1,00		
						1,00	1'269,66	1'269,66
5 / 5 NP_M53	Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Accessoriato con: - pompa scarico condensa - plenum di mandata - plenum di ripresa - termostato elettromeccanico Tipo DU- MP23 Clivet o equivalente SOMMANO cad							
						1,00		
						1,00	1'277,94	1'277,94
	A R I P O R T A R E							6'393,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'393,66
6 / 6 NP_M54	Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Accessoriato con: - pompa scarico condensa - plenum di mandata - plenum di ripresa - termostato elettromeccanico Tipo DU- MP24 Clivet o equivalente					1,00	1'286,96	1'286,96
						1,00		
7 / 7 NP_M55	Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Accessoriato con: - pompa scarico condensa - plenum di mandata - plenum di ripresa - termostato elettromeccanico Tipo DU- MP33 Clivet o equivalente					1,00	1'368,19	1'368,19
						1,00		
8 / 8 NP_M56	Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Accessoriato con: - pompa scarico condensa - plenum di mandata - plenum di ripresa - termostato elettromeccanico Tipo DU- MP34 Clivet o equivalente					2,00	1'395,26	2'790,52
						2,00		
9 / 9 LOM241.1M .09.050.0010 .e	Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² DU-MP14 DU-MP23 DU-MP24 DU-MP33 DU-MP34	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00		0,700 0,900 0,900 0,900 0,900	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,14	520,41	541,23
						0,18		
						0,18		
						0,18		
						0,36		
						1,04		
10 / 10 LOM241.1M .09.060.0010 .f	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,18 m² DU-MP14 DU-MP23 DU-MP24 DU-MP33 DU-MP34	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00		0,700 1,000 1,000 1,000 1,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,21	252,04	430,99
						0,30		
						0,30		
						0,30		
						0,60		
						1,71		
Parziale OPZIONALI - SPLIT (SbCat 10) euro								12'811,55
Parziale Impianto di condizionamento (Cat 5) euro								12'811,55
Parziale LAVORI A MISURA euro								12'811,55
T O T A L E euro								12'811,55
	A R I P O R T A R E							12'811,55

COMMITTENTE: Comune di Lentate sul Seveso

COMMITTENTE: Comune di Lentate sul Seveso